

外部仕上表			
店 蔵	文 庫 蔵		
屋根	本建て:瓦葺き 6.25寸 庇:瓦葺き 5寸	屋根	瓦葺き 6.25寸 棟:銅板箱棟
蛇腹	土塗り 南:漆喰仕上げ(鉄板・防水テープの補修あり) 東・北・西:鉄板巻き	蛇腹	土塗り 南:漆喰仕上げ 東・北・西:鉄板巻き
外壁	南:土塗り漆喰仕上げ 西:モルタル塗り 東:波板トタン張り(上部)土塗り漆喰仕上げ(下部) 腰:なまこ壁 モルタル塗り 洗い出し	外壁	南:土塗り漆喰仕上げ 西:波板トタン張り 北・東:波板トタン張り(上部)土塗り漆喰仕上げ(下部) 腰:なまこ壁 モルタル塗り
開口部	木製 塗りごめ戸	開口部	木製 塗りごめ戸
基礎	石積み	基礎	石積み
雨樋	銅製 塩ビ製	雨樋	塩ビ製

内部仕上表													
蔵	階	床			巾木・腰		壁		天井			備考	
		下地	仕上	床高	仕上	高	下地	仕上	下地	仕上	回縁H		天井高
店蔵	1階		瓦タイル貼り	-470	木製		土塗り	漆喰塗り		大引天井	2,865~ 3,335	棚	
			土間コンクリート 金ゴテ	-460	基礎石 一部モルタル塗り	920							
			床板	±0	基礎石 一部モルタル塗り	460							
		合板	ジュウタン敷き	-245									
	2階		板(T)21	+2,886	木製	30	土塗り	漆喰塗り		小屋組現わし		勾配	棚 ロフト状吊り床
文庫蔵	1階		合板敷き	±0	基礎石			板張り		大引天井		2,965	
	2階		板(T)25	+2,990	木製			板張り		大引天井		1,985	
		3階		板(T)25	+5,000	木製			板張り		小屋組現わし		勾配
特 記												旧桔梗屋建物調査委託	A-08
												店蔵・文庫蔵 仕上表	NON

主屋・増築倉庫 外部仕上表			
屋根	波板鉄板 横胴縁 高分子ゴムアスルーフィング(H.28年未改装の本建て屋根を除く) 野地板:杉(t)12	雨樋	塩ビ
軒裏	現し 木材保護塗料塗り【シッケン】(H.28年新設・補修・改装部分のみ)	換気口	
		断熱材	H.28年補修・改装部分 床:スタイロフォーム(t)30
外壁	杉板(t)12 タテ張り 波板鉄板 横胴縁 透湿防水シート 木ズリ ラスモルタル(t)20 漆喰塗り 豆砂利洗い出し		
開口部	木製 一部アルミサッシ	増築倉庫屋根	波板鉄板
基礎	石積み	増築倉庫外壁	豆砂利洗い出し

主屋 内部仕上表

階	室名	床			巾木・腰		壁		天井			備考	
		下地	仕上	床高	仕上	高	下地	仕上	下地	仕上	回縁H		天井高
主屋 1階	玄関ホール		平石洗い出し 板	-355 -55	モルタル金ゴテ	300		ジュラク塗り		敷目張り	21	2,610 2,310	
	ゲンカン		ジュウタン パーケットフロア小一松	±0	木製	80		ジュラク塗り		大引天井 板張り		2,780 2,585	
	ブツマ		タタミ	±0	タタ寄せ			ジュラク塗り		竿縁天井	52 65	2,540	
	オクノザシキ		タタミ	±0	タタ寄せ			ジュラク塗り		竿縁天井	50 65	2,540	
	縁側 1		桧縁甲板	-35	木製	21	ラスボード	漆喰塗り		竿縁天井 (修理前既存天井)	50	2,180	H.28年 新設
	広縁		板	-190	木製	160		漆喰塗り		タタキ・野地板現し		勾配	
	縁側 2		板	-35	木製	40		漆喰塗り 一部OP塗り		竿縁天井	50	2,180 2,245	トップライト
	便所 1		板	±0	腰板	1,100		化粧ベニヤ		カガミ板	42 55	2,075	
	便所 2		CFシート H.28年新設	+35	腰板	910		化粧ベニヤ		竿化粧天井	55	2,040	
	湯沸かし室 (旧浴室)	ラワン合板	フローリング H.28年新設	+15	腰板 H.28年新設	600		板張り スス竹押縁		竿化粧天井	42 45	2,305~ 2,400	H.28年補修・改装 ミニキッチンW=1500
倉庫		土間コンクリート 同時金ゴテ	-485	合板 H.28年新設			OP塗り		現し		勾配	H.28年補修・改装 梁補強	
主屋 2階	縁側 3		桧縁甲板	+20	木製	60	ラスボード	漆喰塗り		目透かし化粧野地現し		勾配	H.28年 新設
	前室		ジュウタン	+20	腰板	745	板張り	紙貼り	板張り	紙貼り	50	2,485	
	洋間		タタミ	+55	木製	175	板張り	紙貼り		竿化粧天井	45 65	2,815 2,860	
	南八畳		タタミ	+130	タタ寄せ			ジュラク塗り		竿縁天井	50 73	2,600	
	北八畳		タタミ	+130	タタ寄せ			ジュラク塗り		竿化粧天井	50,75 48	2,620	
主屋 共通	階段 1		木製							木舞天井		勾配	H.28年補修
	階段 2		木製							竿縁天井	47	2,570	
	物入									竿縁天井			

特記	旧桔梗屋建物調査委託	A-09
	主屋・増築倉庫 仕上表	NON